CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO
"FIANEL" DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Articolo 1 - OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto "FIANEL" di presunti mc. 378 netti di legname:

- Lotto "FIANEL" in conto ripresa anno 2026 di mc. 378 netti – progetto di taglio n. 152/2026/4 dd. 10/09/2026.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare.

L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà senza arrecare danno alla stessa e in linea con le vigenti normative di sicurezza.

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Il legname potrà essere accatastato in cataste stabili eseguite a regola d'arte e secondo la normativa vigente in materia, nelle seguenti località: "CROSETTE", per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Eventuali cataste non eseguite correttamente dovranno essere rifatte a spese dell'impresa appaltatrice.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di 14 (quattordici) cm. in punta.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere (faggio e ramaglia) resteranno a disposizione dell'Amministrazione.

Il materiale da cippare sarà ceduto alla ditta acquirente e quantificato a cippatura eseguita al prezzo di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) al metro stero misurato a container.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti modalità: TRATTORE VERRICELLO nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.

Si evidenzia, inoltre, quanto segue:

- le operazioni colturali e le relative utilizzazioni boschive verranno realizzate in un bosco certificato secondo i requisiti della certificazione Gestione Forestale Sostenibile del Gruppo Territoriale PEFC Trentino, basata sui principi di PEFC. Durante l'esecuzione delle utilizzazioni, si dovranno rispettare le modalità della gestione forestale sostenibile, definite in tali requisiti;
- le operazioni colturali e le tecniche di utilizzazione ed esbosco dovranno essere eseguite in modo da minimizzare o evitare danni al suolo, alle piante rimaste in piedi e alla rinnovazione;
- non verranno eseguite lavorazioni al suolo durante l'utilizzazione nonché la raccolta diffusa della lettiera, del terriccio e del cotico erboso, fatto salvo eventuali prescrizioni stabilite dal Piano di Gestione Forestale o da interventi autorizzati dall'Autorità competente in materia;
- non sarà ammessa l'estirpazione e l'asportazione degli apparati radicali, salvo eccezioni motivate da emergenze fitosanitarie o da calamità naturali e previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente in materia;
- durante l'esecuzione delle operazioni colturali previste, sia che esse vengano effettuate da ditta esterna o da privato cittadino, quest'ultimo durante le attività di uso civico di raccolta del legnatico, dovranno essere impiegate tecniche di utilizzazione ed azioni tali da impedire l'innesco di incensi e lo sversamento accidentale di prodotti chimici in bosco oltre ad evitare il rilascio di rifiuti;
- in caso di accadimento di uno o più degli eventi sopra citati, il soggetto responsabile dell'utilizzazione ha l'obbligo di allertare tempestivamente l'Ente proprietario del bosco e la stazione forestale territorialmente competente che procederanno ad attuare le necessarie misure di emergenza.

Articolo 3 - CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna del lotto deve essere effettuata prima dell'inizio delle operazioni di taglio e deve essere richiesta all'Ufficio di Custodia Forestale presso il Comune di Tione di Trento direttamente dall'acquirente.

Il contratto deve essere stipulato entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.

Le operazioni di utilizzazione forestale, dal taglio all'esbosco fino all'accatastamento, debbono essere eseguite e ultimate entro 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna del lotto, fatte salve cause di forza maggiore legate alle avversità atmosferiche della stagione invernale.

L'Amministrazione comunale si riserva di applicare una penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per il completamento delle operazioni di utilizzazione.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, eventuale motivata proroga dovrà essere richiesta dall'acquirente all'Ente proprietario del lotto e potrà essere concessa dall'Amministrazione per motivate ragioni.

Qualora al 31/12/2029 l'attività di taglio e esbosco non fosse nemmeno iniziata, l'Ente proprietario potrà procedere a riassegnare il lotto, trattenendo nel caso di riassegnazione la cauzione versata a garanzia.

L'Amministrazione potrà, con decisione insindacabile, concedere proroghe per motivate ragioni.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4 - CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

☐ PEFC n. certificato: CSQA PEFCGFS-86598-AJX

L'acquirente dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 - MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia (assortimento unico).

Per il legname con le seguenti caratteristiche tecniche:

1 Paleria con diametro inferiore a 18 (diciotto) centimetri;
2 Tronco commerciabile con carie passante e superiore al 40% del diametro;
3 Tronco composto da due o più fusti;
4 Toppo basale con evidente curvatura (lunghezza massima 2.5 ml);
5 Tronco derivante da pianta secca in piedi;
6 Tronco con fibratura elicoidale,
calcolo del volume a misura piena, con l'applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, a cui verrà applicata una **riduzione del 20% rispetto al prezzo di aggiudicazione**.

Per una corretta valutazione del difetto di cui al punto 2 (tronco con carie passante e superiore al 40% del diametro) si vincola la ditta alla sezionatura della pianta fino al venir meno dell'anomalia.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite sul letto di caduta o a bordo strada con piante sezionate.

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:

- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di 5 (cinque) cm. per ciascuna estremità;

- La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

☐ 10% per abete e cirmolo;
☐ 14% per il pino nero e silvestre;
☐ 16% per il larice.

L'acquirente si impegna a sostenere eventuali spese di misurazione, l'eventuale spostamento dei tronchi a catasta e il personale per la marcatura dei tronchi.

Si specifica che la misurazione verrà effettuata a bordo strada con piante sezionate (con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale). Eccezionalmente, a discrezione dell'Amministrazione, la misurazione del legname potrà essere effettuata

a catasta (di altezza non superiore a 2,00 m.) in area appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale e tale da garantire condizioni di massima sicurezza per il personale addetto alla misurazione.

Articolo 6 - PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le modalità stabilite dall'Ente nel contratto.

Articolo 7 - NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito dall'Autorità Forestale.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generali e del progetto di taglio.