A.S.U.C. di BREZ
Amministrazione Separata Usi Civici
COMUNE DI NOVELLA
PROVINCIA DI TRENTO
C.F. 92024380229 P. IVA 02609390220
Piazza Municipio, 1 – 38028 Novella fraz. Brez

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI di cui al lotto "MALGJACE"

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto commerciale "Malgjace" di presunti mc 291 netti di legname e di presunte t 138 di biomassa ad uso energetico derivanti dai seguenti titoli autorizzatori:

- lotto "Malgjace" in conto ripresa anno 2026, progetto di taglio n. 283/2026/5 dd. 31/08/2026

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel titolo autorizzatorio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei titoli autorizzatori ai quali la vendita si riferisce, nonché nel capitolato d'oneri generale e nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati rientranti in quanto precisato all'articolo 1.

Le operazioni di utilizzazione dovranno essere sospese dal 1/03 al 15/07 di ogni anno causa presenza del gallo cedrone.

L'utilizzo della viabilità forestale o pubblica interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:

- per l'accesso veicolare all'area interessata sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente;
- i luoghi devono essere ripristinati allo stato originario ad intervento ultimato;
- lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità.

Al fine di preservare l'attività di pascolo in bosco, ramaglia e cimali derivanti dall'utilizzazione dovranno essere asportati dal bosco e cippati.

Il legname sarà accatastato in località Malga Monte Ori o in altro luogo previo accordo con il custode forestale.

L’asportazione dai luoghi di accatastamento del materiale legnoso successivamente alla misurazione, potrà avvenire in orario di lavoro (dalle ore 7:00 alle ore 19:00) previo accordo, anche verbale, con i responsabili della custodia forestale. Eventuali inosservanze saranno sanzionate applicando la penale prevista dal capitolato d’oneri generale.

Le piante devono essere utilizzate fino al diametro di cm 16 (sedici centimetri) in punta.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro sono ceduti all’acquirente in quanto da intendersi inclusi nell’oggetto di compravendita fatto salvo per una catastina di 5 m^3 a favore della Malga Monte Ori.

Il materiale oggetto di commercializzazione è misurato ai sensi dell’articolo 5.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all’Ente venditore direttamente dall’acquirente. La richiesta contiene il nominativo delle imprese boschive eventualmente incaricate dall’acquirente per l’espletamento delle singole operazioni e del responsabile dell’utilizzazione dotato di patentino forestale o documento equipollente ai sensi degli articoli 102 e 61 della L.P. 11/2007.

Le operazioni di utilizzazione forestale devono essere eseguite ed ultimate entro il mese dicembre 2027.

L’acquirente dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi nella conclusione delle operazioni di utilizzazione forestale. Nel caso di ritardo senza giustificazione che sia condivisa ed accettata dall’Ente proprietario si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale come riportato all’art.18 lettera g) del Capitolato d’oneri generale (1 per mille dell’importo contrattuale fino al 10%).

Dal momento della consegna nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

□ PEFC n.certificato: CSQAPEFCGFS-86598-AOD

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata tramite calcolo del volume, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia pari a:

□ 10% per abete e cirmolo;
□ 14% per il pino nero e silvestre;
□ 16% per il larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni toppi rappresentativi del lotto;
□ 6-8% per le latifoglie in funzione della specie;

e classificando qualitativamente il legname con le seguenti modalità:

- Pezzi buoni: conformi ai parametri riportati in tabella;
- Trusi: non conformi ai parametri riportati in tabella, ai quali verrà applicato un ulteriore tarizzo del 20%.

DIFETTO	**LIMITE MASSIMO**
Alterazione colore	Fino al 30% del diametro
Carie	Non ammessa
Cipollatura	Fino al 30% del diametro
Crepe da bostrico	Profonde fino a 2 cm
Curvatura	Fino ad uno scostamento dall'asse del 25% del diametro
Fibratura elicoidale	Senza limiti
Legno di reazione	Fino al 30% del diametro
Midollo eccentrico	Senza limiti
Nodi marci	Non ammessi
Nodi non aderenti	Fino a 6 cm di diametro
Nodi sani aderenti	15 nodi
Protuberanze	Senza limiti
Rastremazione	Fino al 50% della riduzione del diametro
Rosatura	Fino al 50% del diametro su una sezione o 25% su entrambe le sezioni
Tasche di resina	Senza limiti
Tasso di accrescimento	Senza limiti
Fessure radiali sulle testate	Fino al 50% del diametro su una sezione o 25% su entrambe le sezioni

Le operazioni di misurazione verranno eseguite all'imposto.

Il verbale di misurazione riporta i nominativi di tutti gli intervenuti e deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm 10 (dieci centimetri) ciascuna.

Articolo 6
PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:

- 45 % dell'importo di aggiudicazione a titolo di acconto, al momento della sottoscrizione del contratto;
- 20 % al termine del taglio e prima di procedere con l'asporto del legname;
- il rimanente entro 120 giorni dall'emissione della regolare fattura di saldo, a seguito di misurazione definitiva.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, l'Amministrazione ASUC si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto. Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dall'ASUC a titolo di risarcimento danni. **In caso di ritardi nel taglio e nell'esbosco del materiale legnoso non giustificati o concordati, l'Amministrazione si riserva di fatturare l'intero importo sulla base del quantitativo stimato.**

E' richiesto un deposito cauzionale pari ad € 1500,00 che verrà restituito al termine delle operazioni di esbosco dopo avvenuto collaudo da parte dell'Autorità Forestale.

Articolo 7

NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il nominativo del collaudatore è individuato in un funzionario abilitato forestale del Servizio Foreste della Provincia autonoma di Trento, acquisita l'intesa con l'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche stabilite dall'Ente proprietario:

- qualora le operazioni di utilizzazione vengano svolte in concomitanza con l'alpeggio e l'utilizzo del pascolo da parte degli affittuari della Malga Monte Ori (indicativamente periodo da luglio a settembre), deve essere concordato con questi ultimi una revisione temporanea dell'area pascolata e del transito con automezzi
- l'alveo del rio che corre a valle del cantiere dovrà essere tenuto costantemente sgombro da cimali, ramaglia e qualsiasi altro residuo di utilizzazione;
- in caso di precipitazioni prolungate con imbibizione e perdita della capacità portante del suolo, i lavori di utilizzazione saranno interrotti.

Il custode forestale di riferimento per il lotto è Bertoldi Alessia, raggiungibile al numero telefonico 333/7665989. Le operazioni di misurazione saranno effettuate dal custode forestale di zona e dal personale del Servizio associato di Custodia Forestale Maddalene.

Le disposizioni del presente capitolato d'oneri particolare dettagliano in modo più definito quanto riportato nel capitolato d'oneri generale, in quanto specifiche per l'oggetto del contratto.

Per quanto non disposto dal presente capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni specifiche di cui al capitolato d'oneri generale e al progetto di taglio.

Per qualsiasi altra informazione relativa al lotto rivolgersi al Custode Forestale di zona o al Presidente dell'ASUC di Brez sig. Bonini Alfonso (3482119332).