| | | |
|---|---|---|
| **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**<br><br>SERVIZIO FORESTE<br><br>**Mod.H1**<br>Progetto di taglio ordinario | | SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE<br><br>PIANO: **242 (2019-2028)**<br>PROGETTO n.: **242/2026/1**<br>ANNO: **2026**<br>Suppletivo al n.:<br>Data scadenza autorizzazione: **20/03/2031** |

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta del **COMUNE DI CIVEZZANO** (ex ASUC di CIVEZZANO) nel bosco denominato **"Monte Orzano"** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **uso commercio**, in conto ripresa **2026** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

## DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

| | |
|---|---|
| **[X]** Soggetto a pianificazione forestale aziendale | **Codice Piano: 242**<br>**Denominazione Piano: A.S.U.C. CIVEZZANO**<br>**Numero Particelle: 26** |
| **[ ]** Non Soggetto a pianificazione forestale aziendale | |
| Comune catastale | **CIVEZZANO (105)** |
| Particelle catastali | **CIVEZZANO: 2765** |
| Area Natura 2000 | |
| Parco Naturale/Nazionale | |

## DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

**diradamento del piano dominante, per lo più a carico del pino nero e dei soggetti precari, volto a favorire l'affermazione delle latifolie (es. Castagno e ciliegio) e del piano dominato.**

## MODALITÀ DI ESBOSCO

**esbosco con trattore e verricello attraverso le piste esistenti.**

## COERENZA CON LE NORME

| |
|---|
| **[ ]** il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007 |
| **[X]** il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg. |
| **[ ]** il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale |


## ESTREMI AUTORIZZATORI

| |
|---|
| [X] Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007 |
| [ ] Il progetto è coerente con l'autorizzazione per  di data |

**DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE**

| SPECIE | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abete rosso | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Larice | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Pino silvestre | 3 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | 19 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pino nero | - | - | 6 | 13 | 16 | 23 | 20 | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Altre latifoglie | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 6 | 15 | 24 | 34 | 45 | 55 | 44 | 22 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | | |

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.



Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm _____ per testata si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Piante (n) | Volume tar. assegnato (mc) | Volume tar. presunto (mc) | Legname da opera presunto (mc) | Coeff. di ramosità | Coeff. di peso (t/mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abete rosso | 14 | 19,11 | - | 15 | 1,15 | 0,60 | 4 |
| Larice | 15 | 19,45 | - | 15 | 1,15 | 0,60 | 4 |
| Pino silvestre | 107 | 108,77 | - | 85 | 1,15 | 0,60 | 24 |
| Pino nero | 118 | 188,74 | - | 150 | 1,15 | 0,60 | 40 |
| Altre latifoglie | 15 | 9,71 | - | - | 1,15 | 1,00 | 11 |
| **TOTALI** | 269 | 346 | - | 265 | - | - | 83 |

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Legname da opera presunto (mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|---|---|---|
| **TOTALI** | - | - |

Il volume tariffario assegnato ammonta a **346 (di cui stanghe 0,51 )** $m^3$, di cui ai fini della ripresa della fustaia **346** $m^3$.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **6** di cui **-** ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di_____t.

**RESA STIMATA FUSTAIA**

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **83** t, corrispondenti a circa **232** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **398** $m^3$.

**PRESCRIZIONI**

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

Al Custode Forestale di zona è affidata, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il Servizio di custodia (D.P.P. 5-39/Leg 2016), la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme e delle prescrizioni della presente autorizzazione e del capitolato d'oneri, nonché la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio della fine delle attività di taglio ed esbosco.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in € 1.325,00 (milletrecentoventicinque/00), pari al 10% del valore stimato del lotto.

Lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

Se l'allestimento del materiale utilizzato avviene a strada, i cascami di lavorazione dovranno essere asportati o, in alternativa, ricondotti e distribuiti sulle superfici forestali dell'intervento, in base a quanto stabilito dall'art. 11, c. 3 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

**STIMA PREZZO DI MACCHIATICO**

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **50,00** al $m^3$ per il legname ed Euro // alla t per la biomassa.
Il valore complessivo del lotto è di Euro **13.250,00**.

## CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (1)

| Area | Motivazioni | Formazione | Struttura /Governo | Trattamento | Superficie (ha) | Volume (mc tar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 7 | 08 | 41 | 2 | 145 |
| 2 | 01 | 8 | 08 | 41 | 4 | 200 |
| | | | | **Totale** | 6 | 345 |

(1) = vedi codifica nella tabella successiva

## CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

| MOTIVAZIONI | FORMAZIONI | STRUTTURA/GOVERNO | TRATTAMENTI |
|---|---|---|---|
| 01.UTILIZZ.ORDINARIA<br>02.INTERV.COLTURALE<br>03.MIGLIORAMENTO AMB. | 01.LECCETA<br>02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO<br>03.QUERCO-CARPINETO<br>04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO<br>05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO<br>06.FORMAZIONI TRANSITORIE<br>07.PINETA DI PINO SILVESTRE<br>08.PINETA DI PINO NERO<br>09.FAGGETA<br>10.ABIETETO<br>11.MUGHETA<br>12.ONTANETA<br>13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA<br>14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA<br>15.LARICI CEMBRETA<br>16.LARICETO SECONDARIO | 01. NOVELLETO<br>02. SPESSINA<br>03. PERTICAIA<br>04. ADULTO<br>05. MATURO<br>06. STRAMATURO<br>07. BIPLANO<br>08. MULTIPLANO<br>09. GOVERNO MISTO<br>10. CEDUO A REGIME<br>11. CEDUO DA CONVERTIRE<br>12. CEDUO IN CONVERSIONE<br>13. CEDUO FUORI TURNO | 11. SFOLLAMENTO<br>12. DIRADAMENTO<br>21. TAGLIO DI CURAZIONE<br>22. DIRADO SELETTIVO<br>31. TAGLIO A FESSURE<br>32. TAGLIO A BUCHE<br>41. T.SUCC. PERFEZ.<br>51. TAGLIO DI SGOMBERO<br>52. TAGLIO MARGINALE<br>61. CEDUO MATRICINATO<br>62. CEDUO SEMPLICE<br>63. CEDUO A STERZO<br>71. CONV. A FUSTAIA<br>72. CONV. A CEDUO<br>81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO<br>82. TAGLIO A RASO |
| **PERTURBAZ. ANTROPICHE** | | | |
| 11.TRASF.AGRARIA<br>12.ESPANS. INSEDIAMENTI<br>13.IMPIANTI E PISTE DA SCI<br>14.REALIZZ.STRADE O RETI<br>15.MANUT.STRADE O RETI<br>16. MANUTENZIONE ALVEI<br>17.ALTRE PERT.ANTROPICHE | | | |
| **PERTURBAZIONI NATURALI** | | | |
| 21.INCENDI<br>22.SCHIANTI DA VENTO<br>23.SCHIANTI DA NEVE<br>24.VALANGHE<br>25.FRANE<br>26.BOSTRICO<br>27.ALTRE PATOLOGIE<br>28.ALTRE PERT. NATURALI | | | |

## ALLEGATI

| | |
|---|---|
| [X] | Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario. |
| [X] | n 1 Piedilista di cubatura (Mod.H3) |
| [X] | Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate) |
| [ ] | Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza) |
| [ ] | Altro: |

Luogo e data: **PERGINE VALSUGANA, 20/03/2026**

**FIRMA DEL TECNICO**

*dott. TONOLLI Sergio*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **20/03/2031**.

**Mod.H3 – Piedilista di contrassegnatura**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÀ** | 242/2026/1/1 | **DATA CONTRASSEGNATURA** | 17/03/2026 | **LOTTO** | 1 | **ANNO** | 2026 |
| **PARTICELLA N.** | 26 | **PROPRIETÀ** | ASUC CIVEZZANO AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI AF | **COD.PIANO** | 242 | **PIANO** | A.S.U.C. CIVEZZANO |

| SPECIE | | Abete rosso | | Abete bianco | | Larice | | Pino silvestre | | Pino cembro | | Faggio | | Pino nero | | Altre latifoglie | | TOTALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. | | tariffa | 6 | tariffa | - | tariffa | 6 | tariffa | 6 | tariffa | - | tariffa | - | tariffa | 6 | tariffa | 6 | | |
| cm. | cl. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. |
| 15 | 0 | 1 | 0,11 | - | - | - | - | 3 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,15 | 6 | 0,51 |
| 20 | 1 | 2 | 0,51 | - | - | - | - | 8 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0,92 | 15 | 3,05 |
| 25 | 2 | 2 | 0,91 | - | - | 1 | 0,37 | 13 | 4,99 | - | - | - | - | 6 | 2,47 | 2 | 0,71 | 24 | 9,45 |
| 30 | 3 | 1 | 0,71 | - | - | - | - | 18 | 11,24 | - | - | - | - | 13 | 8,52 | 2 | 1,19 | 34 | 21,66 |
| 35 | 4 | 3 | 3,06 | - | - | 2 | 1,65 | 21 | 19,31 | - | - | - | - | 16 | 15,14 | 3 | 2,69 | 45 | 41,85 |
| 40 | 5 | 1 | 1,36 | - | - | 6 | 6,67 | 23 | 29,08 | - | - | - | - | 23 | 29,37 | 2 | 2,52 | 55 | 69 |
| 45 | 6 | 1 | 1,74 | - | - | 3 | 4,3 | 19 | 31,5 | - | - | - | - | 20 | 32,92 | 1 | 1,68 | 44 | 72,14 |
| 50 | 7 | 1 | 2,14 | - | - | 1 | 1,78 | 4 | 8,42 | - | - | - | - | 16 | 32,92 | - | - | 22 | 45,26 |
| 55 | 8 | 2 | 5,15 | - | - | 1 | 2,15 | 1 | 2,61 | - | - | - | - | 15 | 37,72 | - | - | 19 | 47,63 |
| 60 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | 6 | 18,07 | - | - | 7 | 20,6 |
| 65 | 10 | 1 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,52 | - | - | 2 | 7,05 |
| 70 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,95 | - | - | 1 | 3,95 |
| 75 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4,14 | - | - | 1 | 4,14 |
| 80 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 85 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| TOTALE | | 15 | 19,22 | - | - | 15 | 19,45 | 110 | 109,02 | - | - | - | - | 118 | 188,74 | 17 | 9,86 | 275 | 346 |


**Mod.H4a – SCHEDA TECNICA DI SINTESI UTILIZZAZIONI A CARICO DELLA RIPRESA VOLUMETRICA (FUSTAIA)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÀ** | ASUC CIVEZZANO AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI AF | | **LOTTO** | 1 | **ANNO** | 2026 | **NOME LOTTO** | |
| **COD.PIANO** | 242 | **PIANO** | A.S.U.C. CIVEZZANO | | **IN CONTO RIPRESA ANNO** | | | 2026 |

| SPECIE | | Abete rosso | | Abete bianco | | Larice | | Pino silvestre | | Pino cembro | | Faggio | | Pino nero | | Altre latifoglie | | TOTALI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particella | Compresa | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. | n.piante | volume mc. |
| 26 | A | 14 | 19,11 | - | - | 15 | 19,45 | 107 | 108,77 | - | - | - | - | 118 | 188,74 | 15 | 9,71 | 269 | 345,78 |
| TOTALE | | 14 | 19,11 | - | - | 15 | 19,45 | 107 | 108,77 | - | - | - | - | 118 | 188,74 | 15 | 9,71 | 269 | 346 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIETÀ** | ASUC CIVEZZANO AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI AF | | **LOTTO** | 1 | **ANNO** | 2026 | **NOME LOTTO** | |
| **COD.PIANO** | 242 | **PIANO** | A.S.U.C. CIVEZZANO | | **IN CONTO RIPRESA ANNO** | | | 2026 |

| SPECIE | | Abete rosso | Abete bianco | Larice | Pino silvestre | Pino cembro | Faggio | Pino nero | Altre latifoglie | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particella | Compresa | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto | Vol. Presunto |
| 26 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTALE | | | | | | | | | | |


OSELLA
CAMPAGNACA
BARBANIGA
PENEDALLO
Montonzano
GARZANO
MAGNAGO
ORZANO
VIGNOTTE
105PF.20
105PF.05
105PF.06
105PF.27
105PF.54
Rio Farinella
S.P. 225
SANTA COLOMBA
22/244
25/242
26/242
27/242
20/702
19/702
18/702
36/242
35/242
34/242
32/245
15/702
14/301
28/243