CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO
"VALCAVA"

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto **"VALCAVA"** di **presunti mc 223 netti di legname** e di presunte t 78 di biomassa ad uso energetico:

- lotto **"VALCAVA"** in conto ripresa anno **2026** di **mc 223 netti - progetto di taglio n. 238/2026/4 dd. 18/09/2026**;

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: **senza arrecare danni alla stessa e provvedendo alla pulizia di eventuali canalette/guadi di scolo nell'area di lavoro E DELLE SCARPATE DELLA STRADA. L'ordinanza di chiusura della strada comunale su cui insiste circa metà del lotto (STRADA DELLA VAL SAN VALENTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE DA LA SEGA E GUADO VALCAVA) andrà richiesta direttamente dall'acquirente al Comune di Porte di Rendena. A fine giornata la strada dovrà essere ripulita e consentire il transito, come pure i sabati e domeniche.**

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.
-Asporto completo di ramaglia e cimali.
-Il legname ed il cippato (pure la ramaglia) potranno essere accatastati nella piazzola di scambio a monte della strada in loc. Valcava e nel piazzale in loc. Cross (previo accordo con l'Asuc di Javre'). Deposito per un massimo di giorni 30 dalla fine esbosco.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. **12 (dodici)** in punta:

- ✓ I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno ceduti all'acquirente alle seguenti condizioni: **ad €1,50/mst di materiale cippato o da cippare.**

-L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti modalità e tempistiche: LAVORI DA EFFETTUARE ENTRO IL 31/05/2028 nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc…
-i lavori di utilizzazione potranno essere eseguiti nel periodo 15 settembre – 15 maggio.
Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: **il materiale da cippare dovrà essere cippato/asportato entro 30gg dalla data di fine esbosco**.

Gli scarti di lavorazione rilasciati sul terreno non dovranno intasare valli e ruscelli; dovranno essere mantenuti puliti i sentieri e le infrastrutture viarie ricadenti all'interno del bosco interessato dal lotto e inoltre dovrà essere asportata la ramaglia lungo le "scarpate" delle strade forestali.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'**ASUC DI VILLA RENDENA TRAMITE IL CUSTODE FORESTALE** direttamente dall'acquirente **PER ISCRITTO VIA PEC asucvillarendena@pec.it**.

La stipula del contratto deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'asta.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate **entro il giorno 15/05/2028**

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale di € 20.00 (venti) per ogni giorno naturale consecutivo salvo causa di forza maggiore, non imputabile all'impresa aggiudicataria.

Qualora al **15/05/2028** l'attività di taglio ed esbosco non fosse nemmeno iniziata, l'ente proprietario provvederà a riassegnare il lotto, trattenendo quanto introitato.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:

- ✓ PEFC n. certificato: **CSQA-PEFCGFS-86598/ADK**

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:

- ✓ calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia**.**

- ✓ **per il legname con le seguenti caratteristiche tecniche che verranno identificate come 2^ scelta:**

  1. paleria di diametro inferiore ai 18 (diciotto) cm;
  2. tronco commerciabile con carie passante e superiore al 40% del diametro.
     Qualora la Ditta esecutrice dei lavori non sezioni la pianta e la stessa presenti più del 40% di carie verranno considerati di seconda scelta solo i primi due metri del medesimo tronco;
  3. tronco composto da due o più fusti;
  4. toppo basale con evidente curvatura (lungh. max 2.5 metri lineari);
  5. tronco derivante da pianta secca in piedi;
  6. tronco con fibratura elicoidale.

  "Calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia, a cui verrà attribuito dall'Amministrazione in base al prezzo di macchiatico, il prezzo di €**40.00** al metro cubo";

Per una corretta valutazione del difetto di cui al punto numero 2 (tronco con carie passante e superiore al 40% del diametro) si vincola la ditta alla sezionatura della pianta fino al venir meno dell'anomalia.

- ✓ per il cippato la misurazione avverrà: **a mst (metro stero) di materiale cippato da cippare**
- ✓ per la legna d'ardere la misurazione avverrà: **EVENTUALE LEGNA DI LATIFOGLIA CHE VERRA' TAGLIATA PER MOTIVI DI UTILIZZAZIONE SARA' ESBOSCATA ED ACCATASTATA AD ONERE DELLA DITTA AGGIUDICATRICE**

Le operazioni di misurazione verranno eseguite:

sul letto di caduta;
✓ all'imposto;
✓ in piazzale;
presso un impianto di misurazione;
altro:__----_____

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Sono escluse dalla misurazione:
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di cm. 8 (otto) per ciascuna estremità;
- altro:_---_____

La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

✓ 10 % per abete e cirmolo;
14 % per il pino nero e silvestre;
✓ 18 % nel larice;
7 % per le latifoglie.

Articolo 6
PAGAMENTO

Per il pagamento del materiale venduto l'acquirente potrà scegliere fra le seguenti due opzioni:

30% alla stipula del contratto con contestuale presentazione della fideiussione bancaria per l'intero importo del lotto.
Il saldo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla emissione della fattura.
La fideiussione verrà incassata nei successivi trenta giorni qualora non si sia proceduto al pagamento del saldo.

- ✓ 30% alla stipula del contratto;
  30% alla firma della consegna del lotto;
- ✓ Il saldo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Articolo 7
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito da: **SERVIZIO FORESTE - UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE DI TIONE DI TRENTO**.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.