A.S.U.C. di CAMPODENNO
Amministrazione Separata Usi Civici
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO
Via Ponte Vecchio – 38010 Campodenno

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI
del LOTTO denominato "GAGGIO"

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto "GAGGIO" di presunti 73 mc netti di legname da opera e di presunte 54 t di legna da combustibile corrispondenti a circa 151 metri steri di cippato:

- lotto "GAGGIO" in conto ripresa anno 2026 **di mc 73 netti di legname da opera presunto per un prezzo a base d'asta a rialzo di € 70,00 (settanta/00) al mc più iva di legge e tonnellate 54 di legna da combustibile presunto corrispondenti a circa 151 metri sterri di cippato**;
  progetto di taglio n. 68/2026/2 dd. 20/04/2026:

Specie Legnosa	Piante (n)	Volume tar. Assegnato (mc)	Legname da opera presunto (mc)	Biomassa uso energetico (t)
Abete rosso	32	25,76	16	2
Pino silvestre	227	113,81	57	196
Faggio	1	0.79		1
TOTALE	**260**	**140**	**73**	**201**

- Il lotto in oggetto è situato vicino all'abitato di Campodenno ed è servito da comode strade forestali;
- **I piazzali di deposito legname sono raggiungibili da camion o autotreni mediante strada comunale asfaltata.**

Articolo 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve

utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

- **Modalità di esbosco: Principalmente con Trattore e Verricello;**
- **Accessibilità piazzali deposito legname: Camion e/o Autotreno;**
- L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità:
  a) il lotto di legname in oggetto è servito dalle strade interpoderali, comunali a servizio delle aree agricole limitrofe e da piste di esbosco per le aree boscate.
  b) previo accordo con il Custode Forestale di zona e solo sulle strade forestali e piste di esbosco di proprietà e gestite dall'ASUC di Campodenno, se del caso, è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici tipo: Escavatore con pinza, Harvester, Forwarder;
  c) Le vie di transito dovranno essere **sempre sgombre da tronchi, rami e cimali**, per permettere in ogni momento la percorribilità della viabilità, in casi di emergenza.
  d) **Ogni danno alle strade imputabile ai lavori di utilizzazione se non opportunamente ripristinate, verrà conteggiato in fase di collaudo finale.**
- Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione;
- Il legname potrà essere accatastato lato strada e nei siti/piazzali preventivamente concordati con l'ente venditore e per un periodo massimo di 120 giorni. **Per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale di Euro 60,00 (sessanta/00), vedi art.13 del capitolato oneri generale;**
- **L'esecuzione dei lavori di utilizzazione forestale sarà condotta nel totale rispetto della rinnovazione naturale e delle piante di latifoglie presenti nell'area;**

Per quanto riguarda le piante che non costituiscono legname da opera si specifica quanto segue:

- ✓ I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno ceduti all'acquirente alle seguenti condizioni:
  la ditta aggiudicatrice dovrà procedere al recupero dei residui di utilizzazione (cimali, ramaglia, ecc.) corrispondendo all' ente proprietario la somma di € 10,00 (dieci/00) più iva di legge a tonnellata.
- ✓ Ai fini della fatturazione del materiale risultante dal lotto in oggetto sarà considerato:
  - per il legname da opera quello risultante dal verbale di misurazione;
  - per la legna da combustibile e/o cippato verrà venduto a corpo applicando la quantità forfettaria stimata in tonnellate dal/dai Progetto di Taglio;
- ✓ L'acquirente si impegna a mantenere le stesse condizioni economiche risultanti dall'asta di aggiudicazione per il legname da opera mentre per il legname da combustibile, **come stabilito nei punti precedenti, anche per eventuali Progetti di Taglio supplettivi derivanti dall'utilizzazione del lotto o per iniziativa dell'Ente committente.**

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti modalità e tempistiche:

- 180 giorni dalla consegna nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.
- Le utilizzazioni boschive dovranno essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 10702 dd. 23 agosto 1996 e iscritte nell'elenco provinciale delle Imprese Forestali della Provincia di Trento istituito dall'art. 61 della Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e disciplinato dal Regolamento approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012, o equipollente.

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco

nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

Nel caso di formazione di cumuli di materiale di risulta dei tagli, destinato ordinariamente a cippatura, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere asportati entro il termine massimo di mesi 4 dal termine delle utilizzazioni.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

Richiedere l'autorizzazione al Servizio Bacimi Montani per utilizzazione nella fascia di rispetto del Rio Belasio.

Durante le operazioni di taglio e allestimento interfacciarsi con il competente Servizio Gestione Strada per la SP 67 e con il comune di Campodenno per la strada comunale.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco.

Lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità. In caso di precipitazioni prolungate con imbibizione e perdita della capacità portante del suolo, i lavori di utilizzazione saranno interrotti.

Non è consentito l'avvallamento libero di materiale legnoso lungo pendici, canaloni e torrenti sottoposti a interventi di sistemazione idraulico-forestali.

Durante i lavori sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo. Se l'allestimento del materiale utilizzato avviene a strada, i cascami di lavorazione dovranno essere asportati o, in alternativa, ricondotti e distribuiti sulle superfici forestali dell'intervento, in base a quanto stabilito dall'art. 11, c. 3 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'A.S.U.C. di CAMPODENNO direttamente dall'acquirente del lotto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

All'atto della stipula del contratto di vendita l'aggiudicatario del lotto dovrà fornire il nominativo del responsabile delle utilizzazioni boschive e numero certificato idoneità lavori in bosco.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro 180 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna e comunque **entro e non oltre il 30 giugno 2027.**

L'amministrazione si riserva comunque di poter prorogare tale termine su richiesta da parte della ditta utilizzatrice per motivati motivi o per eventi nevosi importanti.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste di proprietà dell' Asuc di CAMPODENNO del Comune di Campodenno, lotto in oggetto "100% certificato PEFC":

- PEFC n. certificato: CSQA PEFCGFS-86598-AAL

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:

- calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia in base alla specie;
- **cm 18 (diciotto/00) diametro minimo di misurazione delle piante**;
- la misurazione verrà eseguita a cura del custode forestale dell'Ente coadiuvato da un collega o altro personale di custodia incaricato dall'ente proprietario.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite:

- □ sul letto di caduta;
- ✓ all'imposto;
- ✓ a piazzale o nei siti/piazzali preventivamente concordati con l'ente venditore;
- □ presso un impianto di misurazione;

Il verbale di misurazione, redatto dall'Ente proprietario, deve essere controfirmato da entrambe le parti e dai custodi forestali.

Sono escluse dalla misurazione:
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci) per ciascuna estremità;
- altro://///

La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- ✓ **10% per abete rosso e bianco**;
- ✓ **14% per il pino nero e silvestre;**
- ✓ 16% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni toppi rappresentativi del lotto;
- □ _____ % per le latifoglie in funzione della specie.

Non verrà applicato nessun tarizzo al lotto di legname.

Articolo 6
PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'ente venditore, dietro emissione di regolare fattura, con le seguenti modalità:

a) Primo acconto pari al 30% del valore del lotto calcolato sul volume presunto al momento del contratto;
b) Saldo entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di misurazione e comunque prima dell'asporto del legname.

Articolo 7

NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito da UFFICIO DISTRETTUALE DELLE FORESTALE DI CLES.

Articolo 8
ONERI SICUREZZA

Il cantiere forestale dovrà essere ben riconoscibile, delimitato e segnalato ed il relativo apprestamento sarà a carico dell'acquirente e dovrà attenersi ai dettami del D. Leg. n.81/2008.
Gli oneri per la sicurezza del taglio, esbosco, accatastamento, carico, trasporto, ecc. del lotto nessuno escluso sono e restano a carico della ditta acquirente.

Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.

CAMPODENNO, lì 20.05.2026

PER PRESA VISIONE
La Ditta Acquirente

PER L'AMMINISTRAZIONE
Il Presidente