



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Foreste - Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese****PROGETTO DI MITIGAZIONE AMBITO MONTE CORONELLE –  
PROPRIETA' COMUNE DI PREDAZZO****DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA**

L'area d'intervento interessa le pendici occidentali del Monte Malgola a est del centro abitato di Predazzo. I limiti sono ben definiti e circoscritti dalla viabilità esistente, a valle dalla strada comunale a libero transito "Valmaggione" e a monte dalla strada forestale di tipo A "Coronelle". Il versante presenta inclinazione media del 70%. L'area è attraversata da 5 impluvi. Non è presente reticolo idrografico.

**SOPRASSUOLI DANNEGGIATI DA BOSTRICO**

I soprassuoli colpiti sono inclusi principalmente nella particella forestale n. 12 del Piano di gestione forestale aziendale del Comune di Predazzo; alcuni lembi degli interventi sono compresi anche nelle particelle n. 13, 14 e 42 del medesimo piano.

Il versante interessato presenta sostanzialmente un unico nucleo di bostrico interrotto da un vuoto di copertura, derivante da una precedente utilizzazione dovuta a schianti avvenuti nel 2020. Fra le strade forestali Coronelle e Tof Strent è presente un'isola di pecceta momentaneamente non colpita da bostrico e pertanto esclusa dell'intervento. La superficie complessiva degli interventi previsti dai diversi progetti di taglio è di circa 19 ha.

**PRESENZA DI OBIETTIVI DA PROTEGGERE E SERVIZI ECOSISTEMICI A RISCHIO**

A valle dell'area d'intervento è presente la strada comunale "Valmaggione", molto frequentata durante tutto l'anno anche in luce della presenza di un ristorante in zona. Scendendo lungo il versante è presente un altro lembo boscato, in parte di proprietà comunale, parzialmente danneggiato da bostrico, che protegge le sottostanti infrastrutture (case in periferia del paese, biolago, strade interpoderali).

I boschi interessati presentano funzioni di protezione diretta da scivolamento nevoso e da caduta massi (come dettagliato nelle cartografie tematiche allegate ai singoli progetti di taglio), nonché paesaggistica, data l'ubicazione prossimale al centro urbano.



Le opere di difesa attiva presenti consistono in diverse linee di reti paramassi, realizzate in epoche differenti e posizionate lungo tutto lo sviluppo orizzontale del versante interessato dagli interventi di taglio; fa eccezione la parte meridionale dell'area di intervento afferente al progetto di taglio "Miola", in cui non sono presenti opere di difesa attiva e per la quale si è scelto di incrementare il numero dei rilasci al 50% delle piante.

## INTERVENTI PREVISTI

Allo scopo di mitigare la perdita di efficienza del bosco di protezione viene previsto da questo intervento:

- il rilascio di riserve di larice e pino silvestre contrassegnate con la lettera "R";
- il taglio alto delle ceppaie (indicativamente 1 m misurato a monte)
- almeno il 20% delle piante in piedi sarà oggetto di abbattimento direzionato in maniera subparallela alle isoipse (circa 30°), con eventuale fissaggio di piante non correttamente poggiate a ceppaie lasciate alte (vedi cartografia specifica allegata ai singoli progetti di taglio);
- nell'area B almeno il 50% delle piante sarà oggetto di abbattimento direzionato in maniera subparallela alle isoipse (circa 30°), con eventuale fissaggio di piante non correttamente poggiate a ceppaie lasciate alte (vedi cartografia specifica allegata ai singoli progetti di taglio);
- alla conclusione dell'utilizzazione, su parte delle aree sgomberate, verrà effettuato, a cura del Servizio Foreste, un rimboschimento con 2000 piantine ad ettaro per anticipare il recupero delle funzioni protettive. La distanza media dalla viabilità (riferita al centroide dell'area d'intervento) risulta inferiore a 200 m, mentre la pendenza media è superiore al 50% (vedi cartografia specifica allegata ai singoli progetti di taglio).

## PROSPETTO COMPLESSIVO INTERVENTI

Cod.	Descrizione estesa	Zona	Esecutore	Sup. (ha)
3	Abbattimento direzionato parziale e rilascio in loco di almeno il 20% delle piante presenti con ev. fissaggio	A	Comune di Predazzo	15,43
2	Abbattimento direzionato parziale e rilascio in loco di almeno il 50% delle piante presenti con ev. fissaggio	B	Comune di Predazzo	0,62
-	Taglio alto delle ceppaie (circa 1 m)	-	Comune di Predazzo	
			TOTALE	16,05



## PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Cod.	Descrizione	Premio (€/ha)	Zona	Proprietà	Sup. (ha)	Totale (€)
3	Abbattimento direzionato parziale (almeno 20% delle piante)	3000	A	Comune di Predazzo	15,43	46.294,00
2	Abbattimento direzionato parziale (almeno 50% delle piante)	5000	B	Comune di Predazzo	0,62	3.114,00
				TOTALE	16,05	49.408,00

Il comune di Predazzo si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti a proprio carico nel prospetto complessivo, nell'arco di 2 anni dalla concessione del premio.

Cavalese, 25 agosto 2023

IL SOSTITUTO DIRETTORE

- dott. for. Damiano Fedel -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c.4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).