

Scheda Tecnica del Lotto denominato “Poz del Florin” - ASUC di ALMAZZAGO

Il lotto è costituito dalle seguenti piante contrassegnate in fase di martellazione:

108	abete rosso
11	pino silvestre
120	piante di larice

atte a dare **366 mc di legname da opera** stimato in **€/mc 75,00 + IVA**

LOTTO: è costituito da piante di medio diametro posto a circa 1000 m di quota. **Il recupero** è previsto con una linea di gru a cavo di lunghezza pari a 550 m circa, di pendenza ridotta, con esbosco a salire, **lo scarico** è previsto lungo strada camionabile (Strada Costa Rotian – Malghet di Almazzago).

MISURAZIONE: sarà effettuata sul letto di caduta o lungo le vie naturali di esbosco quando possibile, ovvero nei piazzali preposti, previo accordo con il Custode Forestale. La misurazione sarà effettuata sopra corteccia, con la successiva applicazione di una riduzione fissa forfettaria pari al 10% per abete bianco e abete rosso. Per il larice è prevista la misurazione sotto corteccia in corrispondenza delle fasce realizzate dalla Ditta esecutrice ovvero, previo accordo con l’Amministrazione, sopra corteccia applicando un tarizzo tra il 16% e il 22% calcolato a campione.

TARIZZO: In sede di misurazione verrà riconosciuto un tarizzo del 50% per il guasto ed eventuali difetti, non è previsto alcun tarizzo globale sul volume finale.

RESIDUI DI LAVORAZIONE: I residui di lavorazione dovranno essere tutti, per quanto tecnicamente possibile, recuperati dalla Ditta utilizzatrice, questi resteranno poi nelle disponibilità della Ditta stessa, salvo la legna recuperabile dai censiti nelle vicinanze di piste o strade esistenti secondo accordi con la proprietà.

La presente costituisce una sintesi delle caratteristiche principali del lotto, per tutti i dettagli si fa riferimento al contratto, al progetto di taglio e ai capitolati d’oneri.